

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด

ประมาณการเมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

แผ่นที่ ๑/๒

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านบ่วงช้าง - สามแยกทุ่งค้อ ช่วง กม. ๒ + ๘๕๐

สถานที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง

ขนาด ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิดสองช่องทาง ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน กสช.

พร้อมงานซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหลังท่อ หนา ๐.๐๕ เมตร

แบบ แบบมาตรฐาน กสช.

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ทต.นาโหนด ที่ ๑๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคา/หน่วย X F _N	ราคากลาง
๑	งานท่อเหลี่ยม คสล.							
	๑. งานไม้แบบ	ตร.ม.	๑๓๖.๖๘	๕๑๐.๙๗	๖๙,๘๓๙.๓๘	๑.๒๗๘๒	๖๕๓.๑๒	๘๙,๒๖๘.๗๐
	๒. งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก RB ๙ มม.	ตัน	๐.๗๗๘	๒๖,๙๒๕.๐๙	๒๐,๙๔๗.๗๒	๑.๒๗๘๒	๓๔,๔๑๕.๖๕	๒๖,๗๗๕.๓๘
	- เหล็ก DB ๑๒ มม.	ตัน	๐.๕๓๒	๒๑,๙๘๔.๑๘	๑๑,๖๙๕.๕๘	๑.๒๗๘๒	๒๘,๑๐๐.๑๘	๑๔,๙๔๙.๓๐
	- เหล็ก DB ๒๐ มม.	ตัน	๑.๔๗๙	๒๐,๓๕๔.๓๗	๓๐,๑๐๔.๑๑	๑.๒๗๘๒	๒๖,๐๑๖.๙๖	๓๘,๔๗๙.๐๘
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	๖๘.๖๔	๓๗.๓๘	๒,๕๖๕.๗๖	๑.๒๗๘๒	๔๗.๗๘	๓,๒๗๙.๕๖
	๓. งานคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด ๒๔๐ กก.	ลบ.ม.	๒๗.๓๖	๒,๓๓๑.๗๘	๖๓,๗๙๗.๕๐	๑.๒๗๘๒	๒,๙๘๐.๔๘	๘๑,๕๕๕.๙๗
๒	งานขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม							
	๑. งานไม้แบบ	ตร.ม.	๒๗.๔๐	๕๑๐.๙๗	๑๔,๐๐๐.๕๘	๑.๒๗๘๒	๖๕๓.๑๒	๑๗,๘๙๕.๕๔
	๒. งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก RB ๖ มม.	ตัน	๐.๐๑๕	๒๗,๘๗๒.๔๓	๔๑๘.๐๙	๑.๒๗๘๒	๓๕,๖๒๖.๕๔	๕๓๔.๔๐
	- เหล็ก RB ๙ มม.	ตัน	๐.๔๐๔	๒๖,๙๒๕.๐๙	๑๐,๘๗๗.๗๔	๑.๒๗๘๒	๓๔,๔๑๕.๖๕	๑๓,๙๐๓.๙๒
	- เหล็ก DB ๑๒ มม.	ตัน	๐.๐๒๐	๒๑,๙๘๔.๑๘	๔๓๙.๖๘	๑.๒๗๘๒	๒๘,๑๐๐.๑๘	๕๖๒.๐๐

	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	๘.๗๖	๓๗.๓๘	๓๒๗.๔๕	๑.๒๗๘๒	๔๗.๗๘	๔๑๘.๕๕
	๓. งานคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด ๒๔๐ กก.	ลบ.ม.	๖.๙๘	๒,๓๓๑.๗๘	๑๖,๒๗๕.๘๒	๑.๒๗๘๒	๒,๙๘๐.๔๘	๒๐,๘๐๓.๗๖
๓	งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางบริเวณหลังท่อ							
	๑. งานดินถมหลังท่อ	ลบ.ม.	๕๐.๐๐	๑๖๒.๙๘	๘,๑๔๙.๐๐	๑.๒๗๘๒	๒๐๘.๓๒	๑๐,๔๑๖.๐๕
	๒. พื้นทางหินคลุกบ่ออัดแน่น หนา ๐.๒๐ เมตร	ลบ.ม.	๙.๐๐	๖๕๙.๑๔	๕,๙๓๒.๒๖	๑.๒๗๘๒	๘๔๒.๕๑	๗,๕๘๒.๖๑
	๓. Prime COAT	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๒๗.๙๐	๑,๒๕๕.๕๐	๑.๒๗๘๒	๓๕.๖๖	๑,๖๐๔.๗๘
	๔. Asphaltic Concrete ON Prime Coat	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๒๐๒.๒๕	๙,๑๐๑.๒๕	๑.๒๗๘๒	๒๕๘.๕๒	๑๑,๖๓๓.๒๒
	ยอดยกไป							๓๓๙,๖๕๒.๘๐

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด

ประมาณการเมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

แผ่นที่ ๒/๒

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านบ่วงช้าง - สามแยกทุ่งค้อ ช่วง กม. ๒ + ๘๕๐

สถานที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง

ขนาด ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิดสองช่องทาง ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน กสช.

พร้อมงานซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหลังท่อ หนา ๐.๐๕ เมตร

แบบ แบบมาตรฐาน กสช.

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ทต.นาโหนด ที่ ๑๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคา/หน่วย X F _N	ราคากลาง
	ยอดยกมา							๓๓๙,๖๕๒.๘๐
๔	งานเปิดเตล็ด							
	๑. งานขุดรื้อท่อระบายน้ำ คสล.เดิม ขนาด ๑.๐๐ ม.	เมตร	๒๔.๐๐	๓๕๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๑.๒๗๘๒	๔๔๗.๓๗	๑๐,๗๓๖.๘๘
	๒. งานถมทางเบียงขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕ ม.	ลบ.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๖๒.๙๘	๔๐,๗๔๕.๐๐	๑.๒๗๘๒	๒๐๘.๓๒	๕๒,๐๘๐.๒๖
	สูงเฉลี่ย ๒.๕๐ ม.							

๓. กระดาษขานอ้อย	แผ่น	๒.๐๐	๓๘๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	๑.๒๗๘๒	๔๘๕.๗๒	๙๗๑.๔๓
๔. ป้ายภายหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	ป้าย	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
รวมงานทั้งสิ้น						TOTAL	๔๐๖,๔๔๑.๓๗
						คิดเป็นเงินเพียง	๔๐๖,๐๐๐.๐๐

กำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น (เงินสี่แสนหกพันบาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= -

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= ๓๖๗๐๓๐.๓๙

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= ๑.๒๗๘๒

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

= -

(ลงชื่อ) ศุภชาติ คงพูล ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภชาติ คงพูล)

(ลงชื่อ) บรรชา แวกเพ็ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบรรชา แวกเพ็ง)

(ลงชื่อ) สติത്യพันธ์ บัวเนียม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสติത്യพันธ์ บัวเนียม)

- เห็นชอบ สุรัชชัย ชูอักษร

(นายสุรัชชัย ชูอักษร)

นายเทศมนตรีตำบลนาโหนด